

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.470	
		0.47			
				RAZEM	0.470
2		JEZDNIA			
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z za-	m ³		
d.2	0107-01	gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do	m ³	188.000	
		10 cm			
		1880*0.10		RAZEM	188.000
3	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-	m ²		
d.2	1001-02	zowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ²	m ²	1880.000	
		1880		RAZEM	1880.000
4	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-	m ²		
d.2	1001-01	zowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	1880.000	
		1880		RAZEM	1880.000