

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**"Remonty dróg gminnych w miejscowościach: Gidle od skrzyżowania z DP3903E (ul. Kartuzka) do mostu Stęszów, Stęszów przez wieś i Spalastry"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GIDLE

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398675

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Pławińska 22

**1.4.2.) Miejscowość:** Gidle

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-540

**1.4.4.) Województwo:** łódzkie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 34/327-20-27

**1.4.8.) Numer faksu:** 34/327-21-11

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zampubliczne@gidle.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gidle.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-33609ce6-1217-11ec-b885-f28f91688073

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00334265/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-12-28 15:55

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00177468/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

## ze środków Unii Europejskiej:

Nie

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remonty dróg gminnych w miejscowościach: Gidle od skrzyżowania z DP3903E (ul. Kartuzka) do mostu Stęszów, Stęszów przez wieś i Spalastry"

## Umowa dla części nr 1

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część I zamówienia:

I. Remont drogi gminnej 112060E na odcinku od skrzyżowania z DP 3903E (Gidle ul. Kartuzka) do mostu Stęszów

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, na działkach o nr ewid. 1123/1, 1123/2 i 1016 obręb Gidle, Gmina Gidle.

W stanie istniejącym droga gminna nr 112060E w miejscowości Gidle posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0 m. Spadek daszkowy. Brak uporządkowanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Wzdłuż drogi nie występują chodniki. Wzdłuż drogi występuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. W obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć elektroenergetyczna.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 359 mb, szerokość jezdni 4,5m;

2. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy do 4,5m.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm

- warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm

3. Wyprofilowanie, poszerzenie i dogęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego;

4. Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym;

5. Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm (75 kg/m<sup>2</sup>) z betonu asfaltowego AC11S.

6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm

Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%.

Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.

7. Wykonanie obustronne poboczy

utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu,

8. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

II. Remont drogi gminnej 112060E od mostu w kierunku Stęszowa

W ramach inwestycji projektuje się remont istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m.

Istniejącą jezdnię należy oczyścić mechanicznie.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 170 mb, szerokość jezdni 5 m;
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm (100 kg/m<sup>2</sup>) z betonu asfaltowego AC11W.
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm  
Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%.  
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
4. Wykonanie obu stron poboczy utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu,
5. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

III. Przebudowa drogi gminnej 112060E przez teren zabudowany w miejscowości Stęszów na odcinku od działki o nr ewid. 340 do działki o nr ewid. 607

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim na działkach o nr ewid. 169, 120, 72, 339, obręb Stęszów, Gmina Gidle.

W stanie istniejącym droga gminna nr 112060E w miejscowości Stęszów posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0-4,5m. Spadek daszkowy. Brak uporządkowanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Wzdłuż drogi nie występują chodniki. Wzdłuż drogi występuje gęsta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. W obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa i sieć elektroenergetyczna.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 1588 mb, szerokość jezdni 4,5 m;
2. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy do 4,5m.  
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
  - warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
  - warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm
3. Wyprofilowanie, poszerzenie i dogęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego
4. Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym;
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm (75 kg/m<sup>2</sup>) z betonu asfaltowego AC11S.
6. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – grubość 4 cm  
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
7. Wykonanie obu stron poboczy
  - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m
5. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określony został w Rozdziale V SWZ, na który składa się dokumentacja projektowa tj.

- Projekt budowlany dla każdego z odcinków,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót

**3.9.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg**

### **3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## **Umowa dla części nr 2**

### **3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Remont drogi gminnej nr 112066E w miejscowości Spalastry.

W ramach inwestycji projektuje się remont drogi gminnej nr 112066E w miejscowości Spalastry. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, na działce o nr ewid. 473 obręb Michałopol, gmina Gidle.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 752 mb, szerokość jezdni 4,0 m;
2. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy do 4,0m.
3. Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
4. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – grubość 5 cm  
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
5. Wykonanie obustronne poboczy  
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m
6. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określony został w Rozdziale V SWZ, na który składa się dokumentacja projektowa tj.

- Projekt budowlany dla każdego z odcinków,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

### **3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-10-20

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
67 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PRDM Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5771858172

**4.3.3.) Ulica:** ul. Sportowa 53

**4.3.4.) Miejscowość:** Lelów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 42-235

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 744590,44 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00253376/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-12-10

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 0

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 744590,44 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

PRDM Sp. z o.o. z siedzibą w Lelowie ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów  
wykonała należycie Część I zamówienia.