

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

"Remonty dróg gminnych w miejscowościach: Gidle od skrzyżowania z DP3903E (ul. Kartuzka) do mostu Stęszów, Stęszów przez wieś i Spalastry"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.4.2.) Miejscowość: Gidle

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34/327-20-27

1.4.8.) Numer faksu: 34/327-21-11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33609ce6-1217-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00334788/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-29 09:17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177468/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remonty dróg gminnych w miejscowościach: Gidle od skrzyżowania z DP3903E (ul. Kartuzka) do mostu Stęszów, Stęszów przez wieś i Spalastry"

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część I zamówienia:

I. Remont drogi gminnej 112060E na odcinku od skrzyżowania z DP 3903E (Gidle ul. Kartuzka) do mostu Stęszów

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, na działach o nr ewid. 1123/1, 1123/2 i 1016 obręb Gidle, Gmina Gidle.

W stanie istniejącym droga gminna nr 112060E w miejscowości Gidle posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0 m. Spadek daszkowy. Brak uporządkowanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Wzdłuż drogi nie występują chodniki. Wzdłuż drogi występuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. W obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć elektroenergetyczna.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 359 mb, szerokość jezdni 4,5m;

2. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy do 4,5m.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm

- warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm

3. Wyprofilowanie, poszerzenie i dogęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego;

4. Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym;

5. Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm (75 kg/m²) z betonu asfaltowego AC11S.

6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm

Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%.

Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.

7. Wykonanie obustronne poboczy

utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu,

8. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

II. Remont drogi gminnej 112060E od mostu w kierunku Stęszowa

W ramach inwestycji projektuje się remont istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m.

Istniejącą jezdnię należy oczyścić mechanicznie.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 170 mb, szerokość jezdni 5 m;
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 4 cm (100 kg/m²) z betonu asfaltowego AC11W.
3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm
Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%.
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
4. Wykonanie obu stron poboczy utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu,
5. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

III. Przebudowa drogi gminnej 112060E przez teren zabudowany w miejscowości Stęszów na odcinku od działki o nr ewid. 340 do działki o nr ewid. 607

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim na działkach o nr ewid. 169, 120, 72, 339, obręb Stęszów, Gmina Gidle.

W stanie istniejącym droga gminna nr 112060E w miejscowości Stęszów posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0-4,5m. Spadek daszkowy. Brak uporządkowanego profilu i przebiegu. Droga posiada liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Wzdłuż drogi nie występują chodniki. Wzdłuż drogi występuje gęsta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. W obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa i sieć elektroenergetyczna.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 1588 mb, szerokość jezdni 4,5 m;
2. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy do 4,5m.
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
 - warstwa klinująca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
 - warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm
3. Wyprofilowanie, poszerzenie i dogęszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego
4. Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym;
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm (75 kg/m²) z betonu asfaltowego AC11S.
6. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – grubość 4 cm
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
7. Wykonanie obu stron poboczy
 - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m
5. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określony został w Rozdziale V SWZ, na który składa się dokumentacja projektowa tj.

- Projekt budowlany dla każdego z odcinków,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót

3.9.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Remont drogi gminnej nr 112066E w miejscowości Spalastry.

W ramach inwestycji projektuje się remont drogi gminnej nr 112066E w miejscowości Spalastry. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, na działce o nr ewid. 473 obręb Michałopol, gmina Gidle.

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 752 mb, szerokość jezdni 4,0 m;
2. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy do 4,0m.
3. Nawierzchnię jezdni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
4. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – grubość 5 cm
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
5. Wykonanie obustronne poboczy
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm na szerokości 0,75 m
6. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określony został w Rozdziale V SWZ, na który składa się dokumentacja projektowa tj.

- Projekt budowlany dla każdego z odcinków,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót

3.9.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
67 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROMOST Sp. Jawna J.Łaska, M.Łaska, M.Łaska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721000583

4.3.4.) Miejscowość: Lipie 12b

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-500

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 119182,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00253376/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 119182,70 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

DROMOST Sp. Jawna J. Łaska, M.Łaska, M. Łaska z siedzibą w msc, Lipie 12b, 97-500 Radomsko wykonała należycie Część II zamówienia.