




ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GIDLACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANŻA SANITARNA
TACA NAJAZDOWA WOZU ASENIZACYJNEGO

SKALA 1:25



PRZESKÓJ B-B




PRZESKÓJ A-A

OZNACZENIA:

- 1 - Płyta żelbetowa 3,0x3,0m gr. 30cm beton C20/25
- 2 - Wpust żelwny drogowy D400 ryglowany wg PN-EN 124
- 3 - Płyta podtrzymująca wpust DN880xDN480x120mm beton C35/45 wg PN-EN 1917
- 4 - Pierścień odciażający DN950xDN650x250mm, beton C35/45 wg PN-EN 1917
- 5 - Denica prefabrykowana DN500 beton C35/45 wg PN-EN 1917
- 6 - Wypełnienie dna betonem hydrotechnicznym C16/20 gr. 12cm
- 7 - Przejście szczelne PP Ø160mm do ścian betonowych wg PN-EN 1852
- 8 - Syfon kanalizacyjny z kształtek kanalizacyjnych PP SN10 Ø160mm wg PN-EN 1852
- 9 - Podłoże właściwe z pospółki 0-31,5 gr. 15cm
- 10 - Grunt rodzimy nienosy wymienny na pospółkę 0-31,5

KONSTRUKCJA PŁYTY ŻELBETOWEJ:

- beton C20/25 (B25) o wodoszczelności W4,
- zbrojenie góra i dół, siatka o oczkach 25x25cm, pręty Ø10,
- stal zbrojeniowa A-III (St05).

 <div>PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI 14-200 ILMA, ul. Ostródka 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl</div>			INWESTYCJA: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GIDLACH		
OBJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH			ADRES OBJEKTU: Dz. nr 132, obręb nr 0004 – Gidle, gmina Gidle powiat radomszczański, województwo łódzkie		
INWESTOR: Gmina Gidle, 97-540 Gidle, ul. Prawińska 22			OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
TEMAT RYS.: Taca pojazdowa wozu asenizacyjnego			PROJEKTANT		
GŁÓWNY:			inż. Jerzy Kujawski Up. nr: 74/92/OŁ, 479/94/OŁ 220/82/OŁ, 79/92/OŁ	DATA: marzec 2020 r.	
PROJEKTOWAŁ:			inż. Jerzy Kujawski Up. nr: 74/92/OŁ, 479/94/OŁ 220/82/OŁ, 79/92/OŁ	PODZIAŁKA: 1:25	
SPRAWDZIŁ:			mgr inż. Olf Kujawski Up. nr: WM/0001/PWOS/09	BRANŻA: sanitarna	
OPRACOWAŁ:			mgr inż. Marcin Detyna Up. nr: –	NR RYSUNKU: SAN-4	
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE					