



URZĄD GMINY W GIDLACH

ul. Pławińska 22, 97- 540 Gidle
tel. (0-34) 327-20-27, fax. (0-34) 327-21-11

<http://www.gidle.pl>, <http://www.bip.gidle.pl>, e-mail: ug@gidle.pl

Gidle, dn. 18.07.2022 r.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
srodowisko@producencistyropianu.pl

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Znak sprawy: **GKO. 1431.2.2022**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.07.2022 r. Gmina Gidle udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

§1.1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), działa przy oczyszczalni ścieków w Gidlach (droga wewnętrzna przy DINO), na działkach ewidencyjnych nr 129, 130 obręb Gidle, gmina Gidle, województwo: ŁÓDZKIE, Powiat: radomszczański, Gmina: Gidle, Miejscowość: Gidle, Ulica: Pławińska 22, Kod pocztowy: 97-540.

Dane pracownika nadzorującego PSZOK; Ewa Ciechowska, e-mail: ewa.ciechowska@gidle.pl, tel; 34 3272027, stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

§1.2) Ilości zbieranych w PSZOK odpadów styropianu czyli EPS (budowlanego, z rozbiórek, kształtek ochronnych dla mebli, sprzętu AGD) - **wszystko za 2021 r.**
- styropian budowlany i rozbiórkowy – brak tego typu odpadu.
- tworzywa sztuczne (w tym styropian opakowaniowy np. z RTV, AGD) - 1,8 Mg
- kształtki ochronne dla mebli – brak tego typu odpadu,

§1.3) Zagospodarowania zebranych odpadów styropianu.

Na terenie Gminy Gidle jak i na istniejącym PSZOK w Gidlach, nie jest zbierany styropian budowlany. Mieszkańcy jak i firmy budowlane na własny koszt są zobowiązani zutylizować

w/w odpad. Styropian z różnego typu opakowań np. RTV, AGD, posiłków jednorazowych itp. odbierany jest jako tworzywa sztuczne – przekazywane przez firmę, z którą Gmina Gidle ma podpisaną umowę, na instalację: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z O.O. ZAKŁAD ODPADÓW KOMUNALNYCH, Województwo: ŁÓDZKIE, Powiat: radomszczański, Gmina: Radomsko, Miejscowość: Płoszów, Ulica: Jeżynowa 40, Kod pocztowy: 97-500.

§1.4) Opisu zadań jakie gmina wdrożyła w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W ciągu ostatnich 5 lat gmina zrealizowała jedno przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach.

Zakres prac jaki został wykonany to:

- termomodernizacja całego budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu terenu gruntu, ocieplenie stropu w części gdzie występuje dach dwuspadowy i ocieplenie stropodachu celulozą wdmuchiwaną),
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV,
- wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe malowane proszkowo,
- wymiana rur spustowych i w części rynien dachowych na rynny i rury stalowe powlekane,
- wymiana dwoje drzwi zewnętrznych i jednych drzwi wewnętrznych na budynku na drzwi w ramach aluminiowych ciepłych,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu,
- nadmurowanie ścianek ogniomuru sali gimnastycznej,
- wykonanie zabezpieczeń pęknięć na elewacjach,
- powiększenie otworu rewizyjnego w ścianie zachodniej sali gimnastycznej,
- wymiana instalacji odgromowej wraz z montażem nowej instalacji w rurkach na ścianach wg projektu branżowego,
- wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego akrylowego,
- wykonanie ocieplenia cokołu budynku i wykonanie tynku mozaikowego, wykonanie dodatkowej obróbki blacharskiej,
- blach drewniane – bez zmian pokrycie z blachy trapezowej, w połaci dachu zamontowane zostaną kominki wentylacyjne,
- ściany fundamentowe – bez zmian,
- wykonanie w części nowej opaski z kostki betonowej wokół budynku,
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej wg. oddzielnie przygotowanego projektu branżowego wraz z wykonaniem,
- wymiana grzejników żeliwnych oraz montaż zaworów termostatycznych wg. projektu branżowego.

§1.5) Środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, które wdraża Kierownik JST w 2022 r., zarezerwowanych na to środków finansowych oraz stanu realizacji tego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z informacją o korzystaniu z technologii ociepleń EPS, XPS.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne wymienione w §1.4) zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 622 736 zł z WFOŚiGW w Łodzi oraz 282 987 zł. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki to wkład własny gminy.

Technologia ociepleń opisana jest pod linkiem <https://bip.gidle.pl/?bip=2&cid=108&id=651>

Aby poprawić efektywność energetyczną w Gminie planowane jest m.in.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Publiczne Szkoły Podstawowe w Pławnie i w Ciężkowicach oraz SP ZOZ w Gidlach) wraz z wymiana źródła ogrzewania oraz montażem paneli fotowoltaicznych .

W ramach inwestycji planuje się między innymi prace: modernizacja instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej i instalacji ogrzewania budynku obejmującego: wymiana starych kotłów węglowego i olejowego na kotły na pellet, ocieplenie ścian zewnętrznych (docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi GRAFIT gr. 15 cm, $\lambda = 0,033$ [W/(m*K)], docieplenie ścian zewnętrznych sali i łącznika płytami styropianowymi GRAFIT gr. 4 cm, $\lambda = 0,033$ [W/(m*K)], ocieplenie dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową (montaż- styropapy gr. 20 cm, $\lambda = 0,038$ [W/(m*K)] z okładzinami z papy na dachu za pomocą dybli plastikowych, montaż- styropapy gr. 15 cm, $\lambda = 0,038$ [W/(m*K)] z okładzinami z papy na dachu sali i łącznika za pomocą dybli plastikowych), wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części starej instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę grzejników i montaż termo zaworów grzejnikowych, uwzględnienie w projekcie alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika), wykonanie opaski wokół budynku, wymianę rynien spustowych i odprowadzenie wody deszczowej od budynku, wykonanie wentylacji strychu (w oparciu o wyniki audytu).

Środki finansowe zostały pozyskane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 040 000 zł.

Wójt Gminy Gidle

Lech Bugaj